

助成対象者名		〇〇 〇〇	
機械等名		スピードスプレーヤー	
形式・能力等		〇〇株式会社 ABC-DEF 20ps 600L	
作業内容		防除	
		項 目	摘 要
	①ほ場作業量	1 ha/h	※カタログより、走行速度散布時0~4km/h 散布幅9.9~15.9m 圃場作業量 (ha/h) = 散布幅 (m) 10 × 作業速度 (km/h) 1km/h/10 = 1
一日ほ場作業量	②1日の作業時間	7.5 時間	家族経営協定書より、午前8時~午後4時30勤務時間
	③実作業率	73.33 %	休憩60分+ほ場間の移動時間計60分=120分=2時間 実作業率 = (7.5-2) / 7.5 × 100 = 75%
	④1日のほ場作業時間 ②×③	5.5 時間	
	⑤1日のほ場作業量 ①×④	5.5 ha/日	
作業可能日数	⑥作業期間	8/1~12/31	
	⑦作業期間日数	124 日	上記の期間の日数153- (日のみ (22日) + 盆休み3日 + 年末4日)
	⑧晴天率	70 %	気象庁ホームページ 1991年1月1日から2020年12月31日までの30年間のデータを引用
	⑨作業可能日数 ⑦×⑧	86.8 日	
⑩作業回数		1 回	
⑪1台当たりの負担面積 ⑤×⑨×⑩		477.4 ha	
計作画業	⑫導入機械受益面積	434 ha	作付面積5ha × 作業可能日数86.8日
⑬必要機械台数 ⑫÷⑪		0.909 台	
備 考			