●検査手直し工事について

１．現場手直しがある場合の写真管理

- 工事写真帳と同等に写真管理を行う。
- **「手直し前」「手直し完了」と対比**して撮影する
  （撮影地点及び方向を一定）
- 隠蔽箇所、埋設箇所など、手直し完了後、外面から確認し難い部分の施工状況については、判断の基礎となり得る記録写真を作成しなくてはならない。
- 黒板に手直し工事の施工状況であることが分る様に表記する。

２．配筋検査手直し完了報告書の様式については、監督員との協議による。